

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔湾路片区（奥宝汇）消防系统局部应急改造项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一、4号楼消防系统整改						
1	030904001002	点型探测器 烟感	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 规格:JTY-GD-G3T	个	45			
2	030904008001	输入/输出模块	1. 名称:模块 2. 规格:GST-LD-8301A	个	9			
3	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警 2. 规格:J-SAM-GST9122B	个	12			
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:GST-HX-200A	个	8			
5	030411001004	DN20镀锌线管(含附材配件)	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	380			
6	030411004004	电线	1. 名称:瓷夹板配线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	800			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	130			
8	030904007001	消防广播(扬声器)		个	8			
9	030904014001	消防电话分机	1. 规格:GST-TS-100B消防电话分机	部	1			
10	030901001001	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25	m	370			
11	030901001002	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32	m	172			
12	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40	m	94			
13	030901001004	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔湾路片区（奥宝汇）消防系统局部应急改造项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030901001005	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65	m	24			
15	030901001006	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100	m	48			
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头68度上喷	1. 安装部位:上喷	个	192			
17	031003003004	DN100信号闸阀(含配件)	1. 规格、压力等级:DN100	个	5			
18	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:沟槽式连接	个	5			
19	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	5			
20	031002001001	管道支架		kg	300			
21	030412005001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	套	18			
22	030412005002	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯	套	9			
23	030411001005	照明线管DN20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	120			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
25	030411004005	配线ZR-BV-1.5mm ²	1. 名称:管内穿线 2. 规格:1.5mm ²	m	360			
		二、园区主管网供水设备更换						
26	030109001006	水泵55KW（拆除）	1. 名称:水泵55KW（拆除）	台	4			
27	030109001007	恒压泵2.2（拆除）	1. 名称:恒压泵2.2（拆除）	台	2			
28	030404001002	55KW*2+*2.2KW*1一控三3水泵控制柜（拆除）	1. 名称:55KW*2+*2.2KW*1一控三3水泵控制柜（拆除）	台	2			
29	031001001008	镀锌钢管DN150（拆除）	镀锌钢管DN150（拆除）	m	30			
30	030411002003	线槽（拆除）	线槽（拆除）	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔湾路片区（奥宝汇）消防系统局部应急改造项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030109001005	XBD7.0/40G-ALG 45kw 消防水泵	1. 名称:多级离心泵 2. 型号: 号:XBD7.0/40G-ALG 45kw	台	4			
32	030109001004	XBD7.0/1W-ALDM 2.2kw 恒压泵	1. 名称:多级离心泵 2. 型号:XBD7.0/1W- ALDM 2.2kw	台	1			
33	030404001001	一控三3水泵控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:ALK-2XF- 45-Y	台	2			
34	031003006001	DN100泄压阀	1. 规格、压力等 级:DN100	组	2			
35	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:地上 式150	套	2			
36	030901004001	报警装置	1. 名称:报警阀 2. 型号、规 格:DN150	组	3			
37	031003003005	闸阀DN150	1. 规格、压力等 级:DN150	个	22			
38	031003003009	DN32闸阀(含配件)	1. 规格、压力等 级:DN32	个	2			
39	031003003008	止回阀DN150	1. 规格、压力等 级:DN150	个	4			
40	031003003010	止回阀DN32	1. 规格、压力等 级:DN32	个	2			
41	031003010003	软接头(软管)	1. 规格:DN150	个	4			
42	031003010004	软接头(软管)	1. 规格:DN32	个	2			
43	031003003006	DN100过滤活塞式电动 浮球阀	1. 规格、压力等 级:DN100	个	1			
44	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN100	个	1			
45	030411001006	DN20镀锌线管(含附材 配件)	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔湾路片区（奥宝汇）消防系统局部应急改造项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	030411004006	电线	1. 名称:瓷夹板配线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	200			
47	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
48	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	70			
49	030411004008	线槽配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:25mm ²	m	800			
50	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:地上 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:卡接	m	30			
51	030404016001	控制箱自动进水、溢流控制柜	1. 名称:控制箱自动进水、溢流控制柜	台	1			
52	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:500点以下	系统	1			
53	031002001003	管道支架		kg	50			
54	010202005001	槽钢		m	55			
		三、园区消防管网更换及102号-2喷淋安装						
55	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:卡接	m	200			
56	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:DN100	m	600			
57	030901001007	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25	m	90			
58	030901001008	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32	m	48			
59	030901001009	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40	m	30			
60	030901001010	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：荔湾路片区（奥宝汇）消防系统局部应急改造项目

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	030901001011	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65	m	60			
62	030901010002	950*650*240消火栓箱 (含带、卷盘等)	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65	套	5			
63	031003003011	DN100闸阀(含配件)	1. 规格、压力等级:DN100	个	23			
64	031003003012	闸阀DN150	1. 规格、压力等级:DN100	个	2			
65	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:沟槽式连接	个	1			
66	031003003013	DN100信号闸阀(含配件)	1. 规格、压力等级:DN100	个	1			
67	031003003014	止回阀DN100	1. 规格、压力等级:DN100	个	4			
68	030901008002	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	1			
69	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
70	030904003003	破玻按钮	1. 名称:破玻按钮	个	28			
71	030411001007	DN20镀锌线管(含附材配件)	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	m	150			
72	030411004007	电线	1. 名称:瓷夹板配线 2. 型号:ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	300			
73	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	60			
74	031002001002	管道支架	1. 规格:50*50	kg	800			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。